ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ
Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamedias.ro; e-mail: primaria@primariamedias.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului la faza P.T. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „REABILITARE REȚEA APĂ POTABILĂ ȘI REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ PE STRADA TRAIAN VUIA (PARȚIAL) ȘI STRADA PILOȚILOR (PARȚIAL), MUN. MEDIAȘ, JUD. SIBIU"

Consiliul Local al Municipiului Mediaș, întrunit în ședința ordinară din data de 30 august 2023,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 254/2023 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea proiectului la faza P.T. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare rețea apă potabilă și rețea canalizare menajeră pe strada Traian Vuia (parțial) și strada Piloților (parțial), Municipiul Mediaș, Județul Sibiu";
- Raportul de specialitate nr. 14621/22.08.2023, întocmit de către Direcția Tehnică din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaș;
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. **15** de pe Ordinea de zi, înregistrate sub nr. 582 și 623/30.08.2023.

Văzând adresa nr. 6323/17.08.2023 a S.C. Apa Târnavei Mari S.A., înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș sub nr. 14.450/18.08.2023.

În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (1) și (2), art. 8 alin. (3) lit. „a", art. 9, alin. (1), lit. „c" și „d", art. 44 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 10 alin. (1) lit. „b", art. 12 alin. (1) lit. „a" din Legea nr. 241/2006 a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, art. 129 alin. (2) lit. „d", alin. 7 lit. „n", art. 139, art. 196, art. 197, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă proiectul la faza P.T. și indicatorii tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare rețea apă potabilă și rețea canalizare menajeră pe strada Traian Vuia (parțial) și strada Piloților (parțial), Municipiul Mediaș, Județul Sibiu", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Municipiului Mediaș, prin Direcția Tehnică din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispozițiilor din actele normative în materie.

Art. 3. Secretarul general al Municipiului Mediaș are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului Municipiului Mediaș, Instituției Prefectului Județului Sibiu, Direcției Economice, Direcției Tehnice, S.C. Apa Târnavei Mari S.A. și se aduce la cunoștință publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet *www.primariamedias.ro.*

Președinte de ședință,
Boca Teofil

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU - MUNICIPIUL MEDIAȘ
- CONSILIUL LOCAL -

Contrasemnează
Secretar General,
Muntean Sanda Ligia

Nr. 240/2023
Prezenți la ședință: 17 consilieri
Adoptată în ședința ordinară din data de 30 august 2023
Cu un număr de 17 voturi „pentru", din numărul total de 20 consilieri în funcție
MSL/CC 5 ex. Cod: FP-06-01 ver. 1

ANEXA LA H.C.L. NR. 240/2023

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

REABILITARE REŢEA APĂ POTABILĂ ŞI REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ PE STRADA TRAIAN VUIA (PARŢIAL) ŞI STRADA PILOŢILOR (PARŢIAL), MUN. MEDIAŞ, JUD. SIBIU.

Valoare totală Deviz general cu TVA:	**622.390,91 lei;**
Din care C+M cu TVA:	**564.435,87 lei;**
Calculat în preţuri: MARTIE 2023	
Durata de execuţie: 3 luni.	

Str. Traian Vuia (parţial):

- Reţea de apă potabilă, conductă PEHD, PE100, Pn10, SDR17, Dn 110mm - L = 63 m;
- Cămin branşament PEHD Dn 500mm - 5 buc.;
- Conductă branşament PEHD, PE100, PN10, Dn 32mm - L = 45m;
- Hidrant subteran de incendiu Dn 80 mm – 1 buc.;

- Reţea de canalizare menajeră, conductă PVC-KG, SN8, SDR34 Dn 315mm - L = 58,8 m;
- Cămin de racord din P.P. Dn400mm - 5 buc.;
- Conductă racord la cămine PVC-KG, SN8, SDR34, Dn 160 mm, L = 40m.

Str. Piloţilor (parţial):

- Reţea de canalizare menajeră L = 58,6 m, conductă PVC-KG, SN8, SDR34 Dn 315mm;
- Cămine de vizitare din elemente prefabricate de beton Dn 800mm – 3 buc.

Finanţarea investiţiei se face din Bugetul Local şi ale fonduri legal constituite

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
Operator Regional de Apă şi Apă Uzată

DIRECTOR GENERAL,
Ioan MUNTEANU

ŞEF SERVICIU TEHNIC,
Gabriel GAJDOS

PREŞEDINTE DE SEDINŢA
Boca Teofil

ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU - MUNICIPIUL MEDIAŞ
CONSILIUL LOCAL

Contrasemnează
Secretar General
Muntean Sanda Lig