

„Lucrări de reparații acoperiș și laborator informatică la Școala Gimnaziala nr. 4” Medias

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 287141 REPARATII CABINET INFORMATICA
CLADIRE I

=====
Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.
=====

001 RPCR55A1 [2]MP. 154.380
CURATIREA PERETILOR SI TAVANELOR
INTERIOARE IN VEDEREA ZUGRAVIRII

002 RPCJ36A1 [1]MP. 9.800
REPARATII CU GLET LA PERETI SI TAVANE

003 RPCR19A1 MP. 42.000
VOPSITORII IN CULORI DE ULEI LA PERETI
SI TAVANE EXEC.IN DOUA STRATURI *

003 6103311 KG 10.206
VOPSEA GALBEN CREM V.451-3 NTR 90-80

004 RPCR54A1 MP. 112.380
VOPSITORIE (ZUGRAVELI LAVABILE) CU
VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIV PT EXTE
PE TENC EXIST 3STR MAN

004 6104353 KG 50.571
VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-
80

005 RPCO02C1 MP. 6.300
CONFEC.CERCEVELE LEMN LA FERESTRE DUBLE
DESCH.INT.DIN CHERESTEA RASINOASE *

006 RPCO03D1 MP. 6.300
MONTARE CERCEVELE NOI PE TOC EXISTENT LA
FERESTRE DE LEMN DUBLE, DESCH.INT.STEJAR,
CERCEV.INT.RASI

007 RPCR27A1 MP. 5.800
VOPSITORII IN CULORI DE ULEI PE TIMPL.
LEMN LA INT.SI EXT.EXEC.IN DOUA STRATURI
*

008 RPCJ13C1 M 18.000
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU
MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:
DREPTI INTRE 25-35CM LA

009 RPED10A1 M 60.000
DEMONTARE CABLU PINA LA 4 MMP INST PE
DIBLURI*

=====

010 RPEC21A1	BUC.	22.000
DEMONTARE LOC PRIZA EXEC APARENT LA BARACAMENTE*		
011 RPEF20F1	BUC.	4.000
DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT*		
012 EA01A3	[1]M	60.000
MONTARE CANAL DE CABLU		
012 3270126	M	60.000
CANAL CABLU (40MM X 25MM)		
013 EC05A1	M	240.000
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*		
013 3270029	M	180.000
CABLU ELECTRIC CYY 3X2,5		
013 3270028	M	60.000
CABLU ELECTRIC CYY 3X1,5		
014 ED08J1	BUC.	25.000
PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC CONSTRUCTIE NORMALA SAU CONSTRUCTIE CAPSULA		
014 3270127	BUC.	25.000
PRIZA 2P DUBLA CU PROTECTIE MECANICA, INTEEA, SCHNEIDER ELECTRIC		
015 RPEE01E1	BUC.	1.000
INLOC INTRERUPATOR MANUAL UNIPOLAR CONSTRUCTIE ETANS APARENT DIBL LEMN CARCASA BACHELITA		
015 3270078	BUC.	1.000
INTRERUPATOR SIMPLU GRI		
016 EE12G1	BUC.	4.000
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC		
016 5102621	BUC.	4.120
CORP IL.FL.FIA -01 420 220V 4X 20W CS		

=====
 A N T E M A S U R A T O A R E
 =====

Deviz 287142 REPARATII ACOPERIS CLADIRE I

 =====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA crt.
001	RPCI23A1	M	50.000
	REP.LA JGHEAB.DIN TB.ZN.DE 0,5 MM		
	GROSIM.SEMIROTUNDE CU DIAMETR.DE 12,5 CM		
	15 CM SI 18 CM.*		
002	RPCI27A1	M	25.000
	REP.LA BURLANE DIN TB.ZN.DE 0,5MM GROS.		
	ROTUNDE CU DIAMETR.DE 10,2CM 12,3CM SI		
	15,4 CM *		
003	3270128	BUC.	1.000
	RACORD JGHEAB 125/87 ZINCAT		
	RACORD JGHEAB - BURLAN - 1 BUC		
004	CB47A1	MP.	20.000
	MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET		
	TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE		
	VERTICALE H<30,0M		
005	RPCI09A1	M	10.000
	REP.COAMELOR LA INVELITORI DIN TIGLE		
	PROFILATE DIN ARGILA ARSA SAU MORT		
	CIMENT *		
006	RPCI06C2	MP.	90.000
	REPARATII INVEL.TIGLE PROF.390X220MM,		
	405X230MM,COAME 380X350MM LA ACOP.CU		
	ASTER.CARTON BIT.CA 40		
007	TRB05A15	TONA	8.100
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT		
	DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG		
	DISTANTA 50M		
008	TRA02A05	TONA	8.100
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,		
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE		
	DIST.= 5 KM.		

 =====

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 287143 REPARATII ACOPERIS CLADIRE II

=====

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.

=====

001 RPCI09A1 M 50.000
REP.COAMELOR LA INVELITORI DIN TIGLE
PROFILATE DIN ARGILA ARSA SAU MORT
CIMENT *002 RPCI06C2 MP. 200.000
REPARATII INVEL.TIGLE PROF.390X220MM,
405X230MM,COAME 380X350MM LA ACOP.CU
ASTER.CARTON BIT.CA 40003 TRB05A15 TONA 18.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M004 TRA02A05 TONA 18.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 5 KM.

Intocmit,

Verificat,